MAÎTRISE D'OUVRAGE

Commune de Mérindol

PLACE DE LA MAIRIE
84360 MERINDOL

Végétalisation des cours de l'école de Mérindol

Rue des écoles
84360 Mérindol

PRO ind B

DPGF

échelle:
FORMAT A3
RV

APS	APD
PRO	DCE
ACT	EXE
DET	AOR

ref:

JUILLET 2021

MAÎTRISE D'OEUVRE

FABRIQUE Het R
125 Bd Camille Flammarion
13004 Marseille
Tel 04 91 95 77 44
Mob 06 24 45 25 44
courriel: sas@hetr.fr
Web: www.hetr.fr

PLAN D'ENSEMBLE 1
Échelle: 1:500

VEGETALISATION DES COURS DU GROUPE SCOLAIRE DE MERINDOL

AOUT 2021	

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Détail des prix globalet forfaitaire	

	DESIGNATION	MONTANT HT
100	PREPARATION DE CHANTIER	- €
200	TRAVAUX PREPARATOIRES	- €
300	REVETEMENTS DE SOL	- €
400	ARROSAGE	- €
500	PLANTATIONS	- €
600	MOBILIER et ACCESSOIRES	- €
700	PARACHEVEMENT et confortement	- €

TOTAL TRAVAUX HT	- €
TVA	- €
TOTAL TTC	- €

OPTIONS (treille et habillages massifs	- €
TVA	- €
TOTAL TTC	- €

TOTAL TRAVAUX avec optionHT	- €
TVA	- €
TOTAL TTC	- €

N°	DESIGNATION	unité	Quantité	montant HT
100	PREPARATION DE CHANTIER			
0101	Installation, signalisation de chantier et panneaux de chantier	ft	1	- €
0102	Etude d'execution (plan topo de l'existant compris)	ft	1	- €
0103	piquetage et implantation des ouvrages	ft	1	- €
0104	Dossiers des ouvrages exécutés	ft	1	- €
			TOTAL HT	- €

200	TRAVAUX PREPARATOIRES			
201	Découpe d'enrobé	ml	169	0,00 €
202	Rabotage et démolition d'enrobé sur 12 cm d'épaisseur	m2	501	0,00 €
203	découpe béton pour tour d'arbres sur trottoir	U	5	0,00 €
204	Dépose et remise en place des 3 jeux	ft	1	0,00 €
205	Dépose dallage et remise en œuvre	m2	9	0,00 €
206	Mise à niveau de tampon	u	1	0,00 €
207	Réalisation de terrassements en grande masse sol y compris évacuation des déblais en décharge autorisée (en terrain toute nature)	m3	371	0,00 €
208	Géotextile	m2	659	0,00 €
209	Préparation et réglage du fond de forme y compris apports de matériaux	m2	501	0,00 €
210	Couche de forme en GNT 0/31,5 épaisseur 12 cm	m2	501	0,00 €
212	Fourniture et mise en œuvre de la couche drainante (plantation et sol amortissant	m3	380	0,00 €
213	Fourniture et mise en œuvre de la terre végétale d'apport pour fosses d'arbres, de baliveaux et parterres	m2	50	0,00 €
214	Amendement et mise en œuvre de mélange terreux fourni par la commune	m3	272	0,00 €
215	Membrane ant-racine	ml	25	0,00 €
			TOTAL HT	**- €**

0300	REVETEMENTS DE SOL			
0301	sol stabilisé	m2	501	- €
0302	Fourniture et mise en œuvre du sol amortissant copeaux bois 10/30 mm, couleur naturel, norme EN1177	m3	32	0,00 €
0303	Bordure bois sol amortissant et terrain de jeux	ml	90	- €
0304	Volige de limite des parterres	ml	239	- €
			TOTAL HT	**- €**

0400	ARROSAGE			
211	Tranchée pour réseau d'arrosage y compris évacuation, lit de pose, et remblais d'apport	m2	50	0,00 €
0401	Canalisation polyéthylène haute densité DN25	ml	90	- €
0402	Fournitures et mise en œuvre du réseau goutte à goutte parterres et arbres compris équipements, raccordements et raccords divers	ft	1	- €
		TOTAL HT		- €

0500	PLANTATIONS			
Arbres haute	Fournitures et mise en œuvre des végétaux compris fouilles de plantations tuteurs tripode, paillage, plombage			
0501	Tilia europea(tilleul commun) tige 10/12 - RN 2XTR	U	7	- €
0502	Celtis australis	U	3	- €

1/2	Fournitures et mise en œuvre des végétaux compris fouilles de plantations, tuteur unique ,			
0503	Cydonia oblonga Bourgaud 1/2 tige RN	U	2	- €
0504	Amandier Laurane gref Franc d'amandier - 1/2 tige h 1,50	U	1	- €
0505	Abricotier Canino gref Prunus myrobolan 1/2 tige RN	U	1	- €
0506	Ficus carica - noire de Carombe - 1/2 tige RN	U	1	- €

Plants forestiers	Fournitures et mise en œuvre des végétaux compris fouilles de plantations paillage, manchons anti rongeurs , plombage			
0507	Amélanchier ovalis Conditionnement : GF 400 cm3 Age : 1+1G Taille : 20/+	U	41	- €
0508	coryllus avellana Conditionnement : GF 400 cm3 Age : 1+1G Taille : 20/+	U	41	- €
0509	Salvia officinalis Sauge Conditionnement : GF 400 cm3 Age : 1+1G Taille : 20/+	U	123	- €
0510	Parthenocissus tricuspidata Vigne Vierge à ventouses	U	6	- €

Autres	Fournitures et mise en œuvre des végétaux compris fouilles de plantations paillage, manchons anti rongeurs , plombage

0511	Aloysia citrodora Conditionnement : GF 400 cm3 Age : 1+1G Taille : 20/+	U	21	- €
0512	Fraisiers remontants reine des prés Age : 0+1 Taille : 10/20 cm	U	63	- €
0513	Fraisiers remontants Maestro Age : 0+1 Taille : 10/20 cm	U	63	- €
0514	Fraisiers remontants Anais Age : 0+1 Taille : 10/20 cm	U	42	- €
0515	Rubus Fallgold (framboisier remontant jaune) Conditionnement : RN Age : 0+1 Taille : 10/20 cm	U	41	- €
0516	Rubus Zéva (framboisier remontant) Conditionnement : RN Age : 0+1 Taille : 10/20 cm	U	82	- €
0517	Ribes nigrum Andega Cassissier Conditionnement : RN Age : 0+1 Taille : 40/60	U	21	- €
0518	Ribes x nidigrolaria Josta (caseiller) Conditionnement : RN Age : 0+1 Taille : 10/20 cm	U	21	- €
0519	Ribes nigrum Junifer (groseiller) Conditionnement : RN Age : 0+1 Taille : 10/20 cm	U	41	- €
0520	Allium neaopolitanum bulbe calibre 5	U	31	- €
0521	Clematis armandii Conditionnement : GF 400 cm3 Age : 1+1G Taille : 20/+	U	4	- €
0522	Rosa banksiae alba rosier de Banks C 1,4 anti-chignon	U	4	- €
0523	Vitis vinifera dattier de Beyrouth Age : 1+1G Taille : 20/+	U	5	- €
0524	Vitis vinifera Isabelle noire RN Age : 1+1G Taille : 20/+	U	5	- €
0525	Rosa chinensis mutabilis C 1,4 anti-chignon	U	14	- €
			TOTAL HT	**- €**

600	MOBILIER et ACCESSOIRES			
0601	Founitures et pose des tours d'arbre bois	U	3	- €
0602	Fourniture et pose des assises bois	U	6	- €
0603	Fourniture et pose des protection parterres	ml	200	- €
0604	Fourniture et pose de la rampe bois	m2	13	- €
0605	Fournitures et pose nichoir type savoie LPO	U	2	- €
0606	Fournitures et pose Poubelles	U	4	- €
0607	Fourniture et pose de citerne eau de pluie 300l	U	4	- €
			TOTAL HT	- €

700	PARACHEVEMENT et confortement			
0701	Fauchage mécanique ou manuel parterre U x 2 interventions	U	4	- €
0702	Désherbage manuel des plantations traditionnelles et sous paillage U x 2 interventions	U	4	- €
0703	Binage manuel des cuvettes d'arrosage des sujets isolés U x 2 interventions	U	4	- €
0704	Entretien des tuteurs et des attaches des baliveaux U x 1 intervention	U	2	- €
0705	Vérification de l'arrosage automatique, purges, nettoyage des filtres et réglages	ft	4	- €
				- €