Commune de MERINDOL

REAMENAGEMENT DU CIMETIERE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (PIECE N°5)

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

Commune de MERINDOL
Réaménagement du cimetière - Tranche ferme
Détail Quantitatif Estimatif

N° PRIX	Désignation des travaux	Unité	Quantités totales	Prix unitaire (€ HT)	Prix total (€ HT)
1	**Travaux préparatoires**				
		-	-		
1.1	**Préparation des travaux**	-	-		
1.1.1	**Dossier d'exécution**	Ft	1		- €
1.1.2	**Constat d'huissier**	Ft	1		- €
1.2	**Installation de chantier**	-	-		
1.2.1	**Installation et repli de chantier type A**	Ft	1		- €
1.2.5	**Panneau de chantier sur socle béton**	-	-		
1.2.5.1	**Panneau 1 x 1,5 m**	U	1		- €
1.2.7	**Implantation des ouvrages**	Ft	1		- €
1.3	**Circulation**	-	-		
1.3.1	**Signalisation temporaire de chantier**	Ft	1		- €
1.4	**Repérage**	-	-		
1.4.2	**Travaux ponctuels de localisation de réseaux par terrassement hors chantier**	m3	10		- €
1.4.3	**Travaux ponctuels de localisation de réseaux par terrassement en phase chantier**	m3	10		- €
1.5	**Ouvrages existants**	-	-		
1.5.2	**Démolition d'ouvrages en béton ou maçonnerie**	m3	2		- €
1.5.3	**Démolition d'émergence existante**	-	-		
1.5.3.4	**Regard de visite**	U	0		- €
1.7	**Dossier de récolement**	Ft	1		- €
	Sous total Travaux préparatoires		**-**	**-**	**- €**

Commune de MERINDOL
Réaménagement du cimetière - Tranche ferme
Détail Quantitatif Estimatif

N° PRIX	Désignation des travaux	Unité	Quantités totales	Prix unitaire (€ HT)	Prix total (€ HT)
2	**Terrassements**				
		-	-		
2.1	**Terre Végétale**	-	-		
2.1.1	**Décapage de terre végétale**	m²	192		- €
2.1.2	**Evacuation de terre végétale en décharge**	m3	39		- €
2.3	**Terrassements**	-	-		
2.3.1	**Terrassements en tranchées**	m3	177		- €
2.3.2	**Terrassements généraux en déblais**	m3	791		- €
2.3.3	**Moyens de terrassements**	-	-		
2.3.3.1	**Plus-value pour terrassements manuels**	m3	20		- €
2.3.3.2	**Plus-value pour terrassements au BRH**	m3	90		- €
2.4	**Evacuation**	-	-		
2.4.1	**Evacuation des déblais en décharge**	m3	968		- €
2.7	**Matériaux d'enrobage**	-	-		
2.7.1	**Gravillons 4/6 mm**	m3	62		- €
2.7.3	**Sable fin**	m3	10		- €
2.8	**Matériaux pour remblaiement**	-	-		
2.8.1	**Graves naturelles non traitées**	-	-		
2.8.1.3	**GNT 3 - 0/20**	m3	570		- €
2.11	**Travaux de confortement**	-	-		
2.11.1	**Géotextile 200g/m²**	m²	2341		- €
2.12	**Tests et essais**	-	-		
2.12.2	**Essai à la plaque**	U	15		- €
	Sous total Terrassements		**-**	**-**	**- €**

Commune de MERINDOL
Réaménagement du cimetière - Tranche ferme
Détail Quantitatif Estimatif

N° PRIX	Désignation des travaux	Unité	Quantités totales	Prix unitaire (€ HT)	Prix total (€ HT)
5	**Réseau d'Assainissement des Eaux Pluviales**				
		-			
5.1	**Canalisations**	-	-		
5.1.4	**Canalisations en PEHD Annelé SN8**	-	-		
5.1.4.4	**PEHD Annelé DN 315 mm**	ml	150		- €
5.5	**Regards**	-	-		
5.5.1	**Regard béton préfabriqué ou coulé en place**	-	-		
5.5.1.3	**Béton 600 x 600 mm**	U	10		- €
5.6	**Fonte de voirie**	-	-		
5.6.1	**Tampon fonte articulé**	-	-		
5.6.1.1	**Classe 400 kN circulation moyenne**	U	2		- €
5.6.3	**Grille fonte carrée**	-	-		
5.6.3.2	**600 x 600 mm Classe 250 kN**	U	8		- €
5.8	**Ouvrage béton**	-	-		
5.8.1	**Tête de pont**	-	-		
5.8.1.1	**Béton préfabriqué Ø300**	U	1		- €
	Sous total Assainissement des Eaux Pluviales		-	-	- €

Commune de MERINDOL
Réaménagement du cimetière - Tranche ferme
Détail Quantitatif Estimatif

N° PRIX	Désignation des travaux	Unité	Quantités totales	Prix unitaire (€ HT)	Prix total (€ HT)
7	**Réseaux secs**				
		-	-		
7.2	**Réseau de télécommunications - Fibre Optique**	-	-		
7.2.1	**Fourreaux**	-	-		
7.2.1.2	**PVC 56/60**	ml	60		- €
7.2.1.6	**Grillage de signalisation de couleur blanche**	ml	60		- €
7.2.2	**Chambres de télécommunications - marquage Fibre Optique**	-	-		
7.2.2.2	**Classe de résistance C250**	-	-		
7.2.2.2.1	**Type L0T C250**	U	1		- €
7.3	**Réseau de distribution électrique**	-	-		
7.3.1	**Fourreau annelé**	-	-		
7.3.1.1	**TPC Ø90**	ml	30		- €
7.3.1.6	**Grillage de signalisation de couleur rouge**	ml	30		- €
7.3.2	**Emergences**	-	-		
7.3.2.5	**Regard de tirage**	-	-		
7.3.2.5.1	**500 x 500 mm**	U	1		- €
	Sous total Réseaux secs		-	-	**- €**

Commune de MERINDOL
Réaménagement du cimetière - Tranche ferme
Détail Quantitatif Estimatif

N° PRIX	Désignation des travaux	Unité	Quantités totales	Prix unitaire (€ HT)	Prix total (€ HT)
9	Voirie et génie civil				
		-	-		
9.2	Bordures	-	-		
9.2.1	Bordures et caniveaux béton préfabriquées pour trottoir	-	-		
9.2.1.8	Caniveaux doubles CC1	ml	210		- €
9.2.1.17	Plus-value pour parement aspect gravillons lavés	ml	210		- €
9.4	Revêtements bitumineux	-	-		
9.4.1	Enduits superficiels	-	-		
9.4.1.1	Couche d'imprégnation	m²	250		- €
9.4.2	Produits bitumineux	-	-		
9.4.2.6	Béton bitumineux semi grenu - 0/10	T	35		- €
9.6	Revêtements stabilisés	-	-		
9.6.3	Sable stabilisé au liant hydraulique	-	-		
9.6.3.1	Stabilisé épaisseur 12 cm	m²	1125		- €
9.7	Revêtements pavés et dallage	-	-		
9.7.3	Pavé-barre	-	-		
9.7.3.1	Pavé-barre béton préfabriqué 10 x 10 cm	ml	1050		- €
9.7.3.6	Plus value pour parement aspect gravillons lavés	ml	1050		- €
	Sous total Voirie et Génie Civil		**-**	**-**	**- €**

Commune de MERINDOL
Réaménagement du cimetière - Tranche ferme
Détail Quantitatif Estimatif

N° PRIX	Désignation des travaux	Unité	Quantités totales	Prix unitaire (€ HT)	Prix total (€ HT)
11	**Espaces verts**				
		-	-		
11.2	**Espaces verts**	-	-		
11.2.5	**Paillage minéral**	-	-		
11.2.5.1	**Granulométrie 6/14**	m3	97		- €
	Sous total Espaces verts		**-**	**-**	**- €**

Commune de MERINDOL
Réaménagement du cimetière - Tranche ferme
Détail Quantitatif Estimatif

N° PRIX	Désignation des travaux	Prix total HT	TVA (20%)	Prix total TTC
	Récapitulatif			
1	Travaux préparatoires	- €	- €	- €
2	Terrassements	- €	- €	- €
5	Eaux pluviales	- €	- €	- €
7	Réseaux secs	- €	- €	- €
9	Voirie et génie civil	- €	- €	- €
11	Espaces verts	- €	- €	- €
	TOTAL	**- €**	**- €**	**- €**

Commune de MERINDOL
Réaménagement du cimetière - Tranche optionnelle
Détail Quantitatif Estimatif

N° PRIX	Désignation des travaux	Unité	Quantités totales	Prix unitaire (€ HT)	Prix total (€ HT)
1	**Travaux préparatoires**				
		-	-		
1.1	**Préparation des travaux**	-	-		
1.1.1	**Dossier d'exécution**	Ft	1		- €
1.1.2	**Constat d'huissier**	Ft	1		- €
1.2	**Installation de chantier**	-	-		
1.2.1	**Installation et repli de chantier type A**	Ft	1		- €
1.2.5	**Panneau de chantier sur socle béton**	-	-		
1.2.5.1	**Panneau 1 x 1,5 m**	U	1		- €
1.2.7	**Implantation des ouvrages**	Ft	1		- €
1.3	**Circulation**	-	-		
1.3.1	**Signalisation temporaire de chantier**	Ft	1		- €
1.4	**Repérage**	-	-		
1.4.2	**Travaux ponctuels de localisation de réseaux par terrassement hors chantier**	m3	10		- €
1.4.3	**Travaux ponctuels de localisation de réseaux par terrassement en phase chantier**	m3	10		- €
1.5	**Ouvrages existants**	-	-		
1.5.2	**Démolition d'ouvrages en béton ou maçonnerie**	m3	2		- €
1.5.3	**Démolition d'émergence existante**	-	-		
1.5.3.4	**Regard de visite**	U	3		- €
1.7	**Dossier de récolement**	Ft	1		- €
	Sous total Travaux préparatoires		**-**	**-**	**- €**

Commune de MERINDOL
Réaménagement du cimetière - Tranche optionnelle
Détail Quantitatif Estimatif

N° PRIX	Désignation des travaux	Unité	Quantités totales	Prix unitaire (€ HT)	Prix total (€ HT)
2	**Terrassements**				
		-	-		
2.1	**Terre Végétale**	-	-		
2.1.1	**Décapage de terre végétale**	m²	196		- €
2.1.2	**Evacuation de terre végétale en décharge**	m3	40		- €
2.3	**Terrassements**	-	-		
2.3.1	**Terrassements en tranchées**	m3	125		- €
2.3.2	**Terrassements généraux en déblais**	m3	375		- €
2.3.3	**Moyens de terrassements**	-	-		
2.3.3.1	**Plus-value pour terrassements manuels**	m3	30		- €
2.3.3.2	**Plus-value pour terrassements au BRH**	m3	75		- €
2.4	**Evacuation**	-	-		
2.4.1	**Evacuation des déblais en décharge**	m3	500		- €
2.7	**Matériaux d'enrobage**	-	-		
2.7.1	**Gravillons 4/6 mm**	m3	15		- €
2.7.3	**Sable fin**	m3	30		- €
2.8	**Matériaux pour remblaiement**	-	-		
2.8.1	**Graves naturelles non traitées**	-	-		
2.8.1.3	**GNT 3 - 0/20**	m3	230		- €
2.11	**Travaux de confortement**	-	-		
2.11.1	**Géotextile 200g/m²**	m²	1310		- €
2.12	**Tests et essais**	-	-		
2.12.2	**Essai à la plaque**	U	15		- €
	Sous total Terrassements		**-**	**-**	**- €**

Commune de MERINDOL
Réaménagement du cimetière - Tranche optionnelle
Détail Quantitatif Estimatif

N° PRIX	Désignation des travaux	Unité	Quantités totales	Prix unitaire (€ HT)	Prix total (€ HT)
5	**Réseau d'Assainissement des Eaux Pluviales**				
		-			
5.1	**Canalisations**	-	-		
5.1.4	**Canalisations en PEHD Annelé SN8**	-	-		
5.1.4.4	**PEHD Annelé DN 315 mm**	ml	40		- €
5.5	**Regards**	-	-		
5.5.1	**Regard béton préfabriqué ou coulé en place**	-	-		
5.5.1.3	**Béton 600 x 600 mm**	U	3		- €
5.6	**Fonte de voirie**	-	-		
5.6.1	**Tampon fonte articulé**	-	-		
5.6.1.1	**Classe 400 kN circulation moyenne**	U	0		- €
5.6.3	**Grille fonte carrée**	-	-		
5.6.3.2	**600 x 600 mm Classe 250 kN**	U	3		- €
5.8	**Ouvrage béton**	-	-		
5.8.1	**Tête de pont**	-	-		
5.8.1.1	**Béton préfabriqué Ø300**	U	1		- €
5.9	**Raccordement**	-	-		
5.9.1	**Raccordement sur réseau existant**	U	3		- €
	Sous total Assainissement des Eaux Pluviales		**-**	**-**	**- €**

Commune de MERINDOL
Réaménagement du cimetière - Tranche optionnelle
Détail Quantitatif Estimatif

N° PRIX	Désignation des travaux	Unité	Quantités totales	Prix unitaire (€ HT)	Prix total (€ HT)
7	**Réseaux secs**				
		-	-		
7.2	**Réseau de télécommunications - Fibre Optique**	-	-		
7.2.1	**Fourreaux**	-	-		
7.2.1.2	**PVC 56/60**	ml	250		- €
7.2.1.6	**Grillage de signalisation de couleur blanche**	ml	250		- €
7.2.2	**Chambres de télécommunications - marquage Fibre Optique**	-	-		
7.2.2.2	**Classe de résistance C250**	-	-		
7.2.2.2.1	**Type L0T C250**	U			- €
7.2.2.2.2	**Type L1T C250**	U	4		- €
7.3	**Réseau de distribution électrique**	-	-		
7.3.1	**Fourreau annelé**	-	-		
7.3.1.1	**TPC Ø90**	ml	125		- €
7.3.1.6	**Grillage de signalisation de couleur rouge**	ml	125		- €
7.3.2	**Emergences**	-	-		
7.3.2.5	**Regard de tirage**	-	-		
7.3.2.5.1	**500 x 500 mm**	U	2		- €
	Sous total Réseaux secs		-	-	**- €**

Commune de MERINDOL
Réaménagement du cimetière - Tranche optionnelle
Détail Quantitatif Estimatif

N° PRIX	Désignation des travaux	Unité	Quantités totales	Prix unitaire (€ HT)	Prix total (€ HT)
9	**Voirie et génie civil**				
		-	-		
9.2	**Bordures**	-	-		
9.2.1	**Bordures et caniveaux béton préfabriquées pour trottoir**	-	-		
9.2.1.8	**Caniveaux doubles CC1**	ml	280		- €
9.2.1.17	**Plus-value pour parement aspect gravillons lavés**	ml	280		- €
9.6	**Revêtements stabilisés**	-	-		
9.6.3	**Sable stabilisé au liant hydraulique**	-	-		
9.6.3.1	**Stabilisé épaisseur 12 cm**	m²	950		- €
9.7	**Revêtements pavés et dallage**	-	-		
9.7.3	**Pavé-barre**	-	-		
9.7.3.1	**Pavé-barre béton préfabriqué 10 x 10 cm**	ml	780		- €
9.7.3.6	**Plus value pour parement aspect gravillons lavés**	ml	780		- €
9.8	**Ouvrages existants**	-	-		
9.8.1	**Mise à la cote d'ouvrage existant**	-	-		
9.8.1.2	**Regard < 800 mm x 800 mm**	U	3		- €
	Sous total Voirie et Génie Civil		**-**	**-**	**- €**

Commune de MERINDOL
Réaménagement du cimetière - Tranche optionnelle
Détail Quantitatif Estimatif

N° PRIX	Désignation des travaux	Unité	Quantités totales	Prix unitaire (€ HT)	Prix total (€ HT)
11	**Espaces verts**				
		-	-		
11.2	**Espaces verts**	-	-		
11.2.5	**Paillage minéral**	-	-		
11.2.5.1	**Granulométrie 6/14**	m3	45		- €
	Sous total Espaces verts		**-**	**-**	**- €**

Commune de MERINDOL
Réaménagement du cimetière - Tranche optionnelle
Détail Quantitatif Estimatif

N° PRIX	Désignation des travaux	Prix total HT	TVA (20%)	Prix total TTC
	Récapitulatif			
1	Travaux préparatoires	- €	- €	- €
2	Terrassements	- €	- €	- €
5	Eaux pluviales	- €	- €	- €
7	Réseaux secs	- €	- €	- €
9	Voirie et génie civil	- €	- €	- €
11	Espaces verts	- €	- €	- €
	TOTAL	**- €**	**- €**	**- €**